

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: Interventi di riqualificazione dell'area di costa denominata "La Gavitella" in Concessione Demaniale Marittima per la realizzazione di un campo boe da destinarsi ad ormeggio di barche a vela e motore - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Praiano

Praiano, 03/06/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 NP 01	Attività di ispezione del sito di installazione e verifica del posizionamento da effettuarsi ad installazione completata. Sono comprese le operazioni preliminari per il corretto posizionamento dei gavitelli di ormeggio garantito da dettagliato survey sui punti di posa, a seguito del quale, verranno verificate le soluzioni progettuali e saranno segnalate al Committente eventuali anomalie riscontrate al fine di rimodulare, qualora necessario, i dimensionamenti degli ormeggi, previa autorizzazione dell'Ente. Le attività di localizzazione dei punti di posa saranno eseguite nel modo seguente: - Posizionamento mediante strumentazione DGPS (Differential Global Position System); - Verifica della profondità nel punto e della batimetria nella zona circostante; - Video-ripresa subacquea del sito di posa del sistema di ormeggio al fine di confermare le soluzioni progettuali approntate e garantire il minimo impatto ambientale; - Verifica della posizione del gavittello a posa effettuata	SOMMANO...	cadauno	26,00		
2 NP 02	Fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggio di tipo eco-compatibile per imbarcazioni di lunghezza fino a 8 metri. La posa in opera dell'ancoraggio dovrà essere effettuata con l'ausilio di un mezzo nautico attrezzato con l'impiego di Operatori Tecnici Subacquei specializzati dotati di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività in condizioni di massima sicurezza.	SOMMANO...	cadauno	14,00		
3 NP 03	Fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggio di tipo eco-compatibile per imbarcazioni di lunghezza tra 12 e 15 metri. La posa in opera dell'ancoraggio dovrà essere effettuata con l'ausilio di un mezzo nautico attrezzato con l'impiego di Operatori Tecnici Subacquei specializzati dotati di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività in condizioni di massima sicurezza.	SOMMANO...	cadauno	12,00		
4 NP 04	Fornitura e posa in opera di linea di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza massima fino a 8 metri su fondali di profondità fino a -12 m, costituita da Boa Jumper,cima in polyester diam. 26mm formata a tre legnoli redanciata da ambo i lati, catena in acciaio zincato di tipo geneovese diam. 18 mm., completa di accessori, quali maniglioni di aggancio del tipo ad omega ad alta resistenza completi di coppiglia di sicurezza e swivel, secondo le dimensioni e le disposizioni contenute all'interno della Relazione Tecnica di Progetto e la sequenza di montaggio contenuta nell'Elaborato Grafico di Progetto.	SOMMANO...	cadauno	14,00		
5 NP 05	Fornitura e posa in opera di linea di ormeggio per imbarcazioni di lunghezza massima tra 12 e 15 metri su fondali di profondità fino a -15 m, costituita da Boa Jumper,cima in polyester diam. 26mm formata a tre legnoli redanciata da					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
6 NP 06	ambo i lati, catena in acciaio zincato di tipo geneovese diam. 18 mm., completa di accessori, quali maniglioni di aggancio del tipo ad omega ad alta resistenza completi di coppiglia di sicurezza e swivel, secondo le dimensioni e le disposizioni contenute all'interno della Relazione Tecnica di Progetto e la sequenza di montaggio contenuta nell'Elaborato Grafico di Progetto. SOMMANO...	cadauno	12,00			
	Fornitura e posa in opera di boa di ormeggio realizzata in polietilene ed acciaio reso inaffondabile attraverso l'iniezione di schiuma poliuretana ad alta densità. La parte strutturale dei gavittelli, compresi gli occhioni di ormeggio, sarà realizzata mediante strutture in acciaio atte per forma e dimensione a sopportare il tiro di progetto, mentre i galleggianti saranno composti da un guscio di polietilene con riempimenti di schiuma poliuretana rigida ad alta densità (60 kg/m3) a garanzia di inaffondabilità, la cui spinta al galleggiamento dovrà essere sufficiente a garantire il galleggiamento in ogni condizione e la stabilità del gavittello in condizioni di assenza di tiro. SOMMANO...	cadauno	26,00			
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Praiano, 03/06/2015 IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i> 					
	A R I P O R T A R E					